

WPC Sichtschutzelement



Fr. 450.-
pro Stk.

SYSTEM WPC CLASSIC, Zaunfeld-Sets bestehend aus WPC Einzelprofilen (15 x 2 cm) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit oder Silber/Grau, B 178cm, H183cm, Pfosten BASIC 7,3 x 6,6 cm, inkl. Endprofil und Pfostenkappen, Länge 240cm zum Einbetonieren, Farbe: Anthrazit oder Silber, LE = Set mit 2 Pfosten liefern und Pfosten in Beton versetzen, inkl. Betonlieferung, Sichthöhe 183cm, inkl. Zwischentransport bis 20m1 ab Lieferwagen,
exkl. Schnitarbeiten, Aushub erstellen, Entsorgung und Anpassungsarbeiten

Granit-Stelen



Fr. 550.-
Laufmeter

Tessinergranit- Stelen (H220/B25/T6cm) liefern und stehend in Beton versetzen, inkl. Betonlieferung, Sichthöhe 180cm, inkl. Zwischentransport bis 20m1 ab Lieferwagen,
exkl. Aushub erstellen, Entsorgung und Anpassungsarbeiten

Gabionen



Fr. 450.-
pro Stk.

Gabionen verzinkt (MW 50/200mm, L110/T16/H220cm) liefern und stehend in Beton versetzen, inkl. Betonlieferung, Sichthöhe 180cm, , inkl. Zwischentransport bis 20m1 ab Lieferwagen,
exkl. Schotterbefüllung, Aushub erstellen, Entsorgung und Anpassungsarbeiten

Holz-Sichtschutzelement



Fr. 260.-
pro Stk.

Lamellenzaun aus Kiefer, Rahmen 21x54mm, Lamellen 5x60mm zweifach geflechtet, B 180cm, H180cm
2 Pfosten 9x9cm, H: 190cm, Kiefer, gehobelt, einseitig mit Rundkopf, grün druckimprägniert, H- Betonanker
LE = 2 Pfosten liefern und in Beton versetzen, inkl. Betonlieferung, Sichthöhe 180cm, inkl. Zwischentransport bis 20m1 ab Lieferwagen,
exkl. Aushub erstellen, Entsorgung und Anpassungsarbeiten

Taxus-Hecke



Fr. 195.-
Laufmeter

Eibenhecke Taxus baccata (2Stk./m1), Liefergrösse 140/160cm HEB
Lieferung bis an die Bordsteinkante
exkl. Pflanzaufwand, Aushub erstellen, Entsorgung und Anpassungsarbeiten